
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania biblioteki na Poradnię psychologiczno - pedagogiczną
ADRES INWESTYCJI : ul. Sikorskiego 15, 14-500 Braniewo
INWESTOR : Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 15, 14-500 Braniewo

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane na poddaszu			
1	KNR 4-04 d.1 0104-07	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu pod nowe drzwi w ścianach nośnych 0,4*0,4*2,1*2	m ³ m ³	0,672	0,672
				RAZEM	0,672
2	KNR-W 2-02 d.1 0147-01	Nadproża prefabrykowane nad nowymi otworami drzwiowymi - poszerzone otwory drzwiowe 1,8*4	m m	7,200	7,200
				RAZEM	7,200
3	KNR-W 2-02 d.1 1018-05 analogia	Montaż drzwi na klatce schodowej (w poszerzonych otworach) 1,3*2,1*2	m ² m ²	5,460	5,460
				RAZEM	5,460
4	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (naprawa klatki schodowej po poszerzeniu drzwi) (1,3+2,1*2)*1,0*2	m ² m ²	11,000	11,000
				RAZEM	11,000
5	KNR-W 2-02 d.1 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym - malowanie ścian klatki schodowej po poszerzeniu drzwi 4*4,5*2	m ² m ²	36,000	36,000
				RAZEM	36,000
6	KNR-W 2-02 d.1 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (6,27+4,22+3,77+5,57+1,8)*3,5	m ² m ²	75,705	75,705
				RAZEM	75,705
7	KNR-W 2-02 d.1 0147-01	Nadproża prefabrykowane nad nowymi otworami drzwiowymi 4*1,5	m m	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
8	KNR-W 2-02 d.1 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach - tynki na ścianach działowych (6,27+4,22+3,77+5,57+1,8)*3,5*2	m ² m ²	151,410	151,410
				RAZEM	151,410
9	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - szpachlowanie ścian działowych (6,27+4,22+3,77+5,57+1,8)*3,5*2	m ² m ²	151,410	151,410
				RAZEM	151,410
10	KNR-W 2-02 d.1 1507-06	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym - malowanie ścian działowych (6,27+4,22+3,77+5,57+1,8)*3,5*2	m ² m ²	151,410	151,410
				RAZEM	151,410
11	KNR-W 2-02 d.1 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 - ościeżnice w ścianach działowych 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
12	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0,9*2,1*4	m ² m ²	7,560	7,560
				RAZEM	7,560
13	KNR 2-17 d.1 0122-02 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % Doprowadzenie wentylacji do gabinetów (1,4+1,6+0,8)*0,25*4	m ² m ²	3,800	3,800
				RAZEM	3,800
14	KNR-W 2-02 d.1 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - nowa posadzka z płytek ceram. w WC 8,95	m ² m ²	8,950	8,950
				RAZEM	8,950
15	KNR-W 2-02 d.1 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej 3*4*2,0-0,9*2	m ² m ²	22,200	22,200
				RAZEM	22,200
16	KNR-W 2-02 d.1 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane 5,5*2+6,25*2+6,57*2+3,78*2+4,22*2+4,9*2+4,11*1+4,22*2	m m	74,990	74,990
				RAZEM	74,990
17	KNNR 5 d.1 1101-09 analogia	Montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
18	KNR 4-04 d.1 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyladowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,672	m ³	0,672	
				RAZEM	0,672
19	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu z terenu rozbiórki	m ³		
		0,672	m ³	0,672	
				RAZEM	0,672
20	KNR 9-21 d.1 0101-01 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. do 5 m ² - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie	m ²		
		10,2+20,7+24,8+34,45	m ²	90,150	
				RAZEM	90,150
2		Roboty instalacyjne na 1 piętrze			
21	KNR-W 2-15 d.2 0137-04	Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm - wymiana baterii umywalkowej w pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych na 1 piętrze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Roboty instalacyjne na poddaszu			
22	KNR-W 2-15 d.3 0137-04	Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm - montaż baterii umywalkowej w pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych na poddaszu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000